

## THƯ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá

Theo nhu cầu về việc thi công hạng mục: Bảo trì phần xây dựng cơ bản năm 2024 tại Toà nhà văn phòng Tổng công ty, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV kính đề nghị Quý Công ty báo giá thực hiện theo yêu cầu sau:

Công trình: Toà nhà văn phòng Tổng công ty.

Hạng mục: Bảo trì phần xây dựng cơ bản năm 2024.

Địa điểm: số 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ	hạng mục: Bảo trì phần xây dựng cơ bản năm 2024 thuộc Công trình: Toà nhà văn phòng Tổng công ty
Yêu cầu	1. Giá: Bao gồm toàn bộ chi phí và thuế có liên quan. 2. Khối lượng, chủng loại vật liệu theo phụ lục đính kèm. 3. Bảo hành: 12 tháng. 4. Thời gian báo giá: Từ ngày 25/02/2025 đến hết ngày 27/02/2025. 5. Bảng báo giá có chữ ký của người báo giá và có dấu của Công ty.
Thông tin nhận báo giá	<b>Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên</b> <b>Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản:</b> Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Người nhận: Trần Giang Sơn – Nhân viên Phòng Đầu tư – XDCB. Điện thoại: 090399 00 59. Email: <a href="mailto:sontg@cns.com.vn">sontg@cns.com.vn</a> .

Rất mong Quý Công ty xem xét và báo giá theo nội dung trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: ĐTXD.

**Hồ sơ đính kèm:**

- Bản vẽ thiết kế thi công  
(01/21 – 21/21).

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ – XDCB

Nguyễn Trọng Khoa

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Thư đề nghị chào giá số 73 /ĐT XD ngày 24 tháng 02 năm 2025)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Chủng loại vật liệu
	<b>A. Tháo dỡ:</b>			
1	Tháo dỡ đá marble gờ tường (đá bị nứt, hư hỏng)	m2	17,720	
2	Phá dỡ nền gạch	m2	25,000	
	<b>B. Cải tạo:</b>			
3	Công tác ốp đá marble gờ tường (Quy cách và màu theo đá hiện hữu)	m2	17,720	Tây Ban Nha hoặc tương đương
4	Quét dung dịch chống thấm mái	m2	25,000	Sika hoặc tương đương
5	Lát nền, sàn bằng gạch granite KT 600x600, vữa XM M100, PC40 (gạch theo màu hiện hữu)	m2	25,000	Đồng tâm hoặc tương đương
6	Gia công thép hộp (sàn sân khấu + ốp vách gỗ)	tấn	0,330	Hoà phát hoặc tương đương
7	Lắp dựng thép hộp (sàn sân khấu + ốp vách gỗ)	tấn	0,330	
8	Ốp gỗ MDF chống ẩm phủ melamine vân gỗ dày 17mm (vào tường + khung thép hộp tạo vách)	m2	43,806	An Cường hoặc tương đương
9	Lát ván ép dày 20mm vào khung thép hộp sân khấu (dùng loại ván gỗ ép cho sàn sân khấu)	m2	18,875	
10	Cung cấp, lắp đặt bộ logo ovan nhận diện thương hiệu CNS "nền ovan bằng inox 304 dày 1mm kích thước 900x405, nổi 40mm; chữ "CNS" inox 304 dày 1mm, cao 225mm, nổi 20mm; 5 ngôi sao bằng inox 304 dày 1mm, cao 45mm, nổi 20mm"	bộ	2,000	
11	Cung cấp lắp đặt chữ inox 304 dày 1 mm, chữ cao 150 mm, nổi 20mm (ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM) vào hệ khung sắt mạ kẽm 25x25x1.4mm, ốp alu hoàn thiện màu đỏ 4mm (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế).	bộ	1,000	
12	Cung cấp lắp đặt Bộ "Cờ Đảng, Cờ Nước kích thước khung 400x600", ngôi sao và búa liềm sử dụng inox 304 dày 1 mm, nổi 20mm vào hệ khung sắt mạ kẽm	bộ	1,000	



STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Chủng loại vật liệu
	25x25x1.4mm, ốp alu hoàn thiện màu đỏ 4mm (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế).			
13	Cung cấp lắp đặt Bục phát biểu bằng gỗ tự nhiên, KT 600x1200, có bộ logo ovan nhận diện thương hiệu CNS (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	1,000	
14	Dán decal mờ vách kính (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	m <sup>2</sup>	14,175	
15	Cung cấp và lắp đặt thảm sàn sân khấu, dày 6mm (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	m <sup>2</sup>	18,875	
16	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤ 16 m	100m <sup>2</sup>	2,003	
	<b>C. Kệ - tủ Nhà vệ sinh các tầng:</b>			
17	Cung cấp lắp đặt Kệ dưới Lavabo, KT 1500x500x50, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	10,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương
18	Cung cấp lắp đặt Kệ dưới Lavabo, KT 1300x500x50, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	1,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương
19	Cung cấp lắp đặt Kệ dưới Lavabo, KT 2000x500x50, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	1,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương
20	Cung cấp lắp đặt Tủ áp tường, KT 500x500x1600, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	1,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương
21	Cung cấp lắp đặt Tủ áp tường, KT 500x300x1600, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	2,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương
22	Cung cấp lắp đặt Tủ áp tường, KT 400x300x1600, hệ khung sắt mạ kẽm 30x30x1.4mm, ốp ván nhựa 17mm các mặt (sản phẩm hoàn chỉnh theo thiết kế)	bộ	7,000	Ván nhựa: An Cường hoặc tương đương